

建设工程量清单汇总表

项目名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程

第 1 页，共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	仙塘村环村路理学路段道路改造工程			
一	单项工程			
1	仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分			
2	仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分			
3	仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分			
	小计			
	合 计			

单位工程清单汇总表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	修复部分		
1.2	顺接段路面		
1.3	车行道		
1.4	人行道		
1.5	附属部分		
1.6	交通部分		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
合计			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

标段：

第 1 页，共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		修复部分						
1	041001001001	拆除路面	1、拆除旧混凝土路面35cm 厚 2、清理外运，运距综合考虑	m2	58.000			
2	040203007001	水泥混凝土	1、修复现状破碎板，现浇 C30 混凝土面层20cm 厚 2、沥青玛蹄脂灌缝 3、水泥混凝土路面水养生	m2	58.000			
3	粤040202017001	水泥混凝土	1、修复现状破碎板，现浇 C15 混凝土基层15cm 厚	m2	58.000			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋 φ 16	t	0.050			
5	040901008001	植筋	1、钢筋植筋增加费 直径 16mm	根	53.000			
		顺接段路面						
6	041001004002	铣刨路面	1、铣刨机铣刨路面 混凝土路面(0.8mm 厚) 2、清理外运，运距综合考虑	m2	985.900			
7	040203006004	沥青混凝土	1、机械铺 5cm 厚 AC-13 细粒式改性沥青混凝土	m2	985.900			
8	040203003001	透层、粘层	1、热熔乳化沥青粘层(0.8kg/m2)	m2	985.900			
9	040201021002	土工合成材料	1、土工格栅采用双向自粘式玻璃纤维格栅（缝铺，宽 2m）	m2	985.900			
		车行道						
10	041001004001	铣刨路面	1、铣刨机铣刨路面 混凝土路面(0.8mm 厚) 2、清理外运，运距综合考虑	m2	7286.574			
11	040203006002	沥青混凝土	1、机械铺 5cm 厚 AC-13 细粒式改性沥青混合料	m2	7286.574			
12	040203003002	透层、粘层	1、热熔乳化沥青粘层(0.8kg/m2)	m2	7286.574			
13	040203006003	沥青混凝土	1、机械铺平均 5cm 厚 AC-13 细粒式沥青混合料调平层	m2	7286.574			
14	040201021001	土工合成材料	1、土工格栅采用双向自粘式玻璃纤维格栅（缝铺，宽 2m）	m2	3768.400			
		人行道						
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

标段：

第 2 页，共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建人行道						
15	040203008001	块料面层	1、铺 30mm 厚芝麻灰花岗岩烧面 2、20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m2	444.971			
16	粤 040202017002	水泥混凝土	1、现浇 15cm 厚 C25 混凝土垫层	m2	444.971			
17	040202011001	碎石	1、人机配合铺装 15cm 厚级配碎石底基层	m2	444.971			
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、安砌白麻石烧面花岗岩 600*250*120mm 2、现浇 C15 混凝土基础	m	68.200			
		改建人行道						
19	041001002001	拆除人行道砖	1、拆除原有人行道面砖 30mm 厚 2、废料清理外运，运距综合考虑	m2	2107.154			
20	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、拆除现状混凝土侧石 2、清理外运，运距综合考虑	m	1432.400			
21	040203008002	块料面层	1、铺 30mm 厚芝麻灰花岗岩烧面 2、20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m2	2107.154			
22	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、安砌白麻石烧面花岗岩 600*250*120mm 2、现浇 C15 混凝土基础	m	1432.400			
		附属部分						
23	粤 R3-2-39002	检查井抬高	1.挖路面、挖土方、修正井坑壁底 2.现浇 C30 混凝土垫梁、井身抹灰、更换镀锌板焊制井环盖（4mm 厚镀锌钢板焊制托盘，角钢采用 L95*95*4，四角锚固） 3.夯、填、碾压、分层打夯密实 4.余土外运、新旧路接顺平整、清理现场 5、具体做法详见大样图	座	42.000			
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

标段：

第 3 页，共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	粤 R3-2-39003	雨水口抬高	1.挖路面、挖土方、修正井坑壁底 2.现浇 C30 混凝土垫梁、井身抹灰、更换雨水口井环盖（4mm 厚镀锌钢板焊制托盘，角钢采用 L95*95*4，四角锚固） 3.夯、填、碾压、分层打夯密实 4.余土外运、新旧路接顺平整、清理现场 5、具体详见大样图	座	25.000			
25	011609002001	迁移宣传栏	1、迁移原有宣传栏，平移至围墙边，运距约 3 米左右	个	1.000			
		交通部分						
		AK0+000-AK0+156.704						
26	040205006001	标线	1、车行道热熔型分界线（黄色实线），线宽为 15cm，厚度为 2.5mm 2、玻璃珠密度为 2.4~2.6g/cm3	m2	16.500			
27	040205006002	标线	1、车行道热熔型分界线（黄色虚线），线宽为 15cm，厚度为 2.5mm 2、玻璃珠密度为 2.4~2.6g/cm3	m2	2.160			
28	040205006003	标线	1、道路边缘线热熔型（白色实线），线宽为 15cm，厚度为 2.5mm 2、玻璃珠密度为 2.4~2.6g/cm3	m2	32.840			
29	040205006004	标线	1、热熔型车行道白色实线（含停止线），线宽为 15cm，厚度为 2.5mm 2、玻璃珠密度为 2.4~2.6g/cm3	m2	10.900			
30	040205006005	标线	1、热熔型车行道白色虚线，线宽为 15cm，厚度为 2.5mm 2、玻璃珠密度为 2.4~2.6g/cm3	m2	13.800			
31	040205008001	横道线	1、人行横道线（斑马线）热熔型涂料 2、人行横道线宽度为 40cm，间距为 60cm，人行横道宽度为 5m，标线厚度 2.5mm	m2	36.000			
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

标段：

第 4 页，共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	040205007001	标记	1、人行道预示标记（热熔型），厚度为 2.5mm	个	8.000			
33	040205007002	标记	1、导向箭头（直行）热熔型，厚度为 2.5mm	个	4.000			
		BK0+000～BK0+122.499；CK0+000～CK0+436.939						
34	040205006006	标线	1、车行道热熔型分界线（黄色实线），线宽为 15cm，厚度为 2.5mm 2、玻璃珠密度为 2.4~2.6g/cm ³	m ²	6.000			
35	040205006007	标线	1、车行道热熔型分界线（黄色虚线），线宽为 15cm，厚度为 2.5mm 2、玻璃珠密度为 2.4~2.6g/cm ³	m ²	33.540			
36	040205006008	标线	1、道路边缘线热熔型（白色实线），线宽为 15cm，厚度为 2.5mm 2、玻璃珠密度为 2.4~2.6g/cm ³	m ²	162.140			
37	040205006009	标线	1、热熔型车行道白色实线（含停止线），线宽为 15cm，厚度为 2.5mm 2、玻璃珠密度为 2.4~2.6g/cm ³	m ²	5.850			
38	040205008002	横道线	1、人行横道线（斑马线）热熔型涂料 2、人行横道线宽度为 40cm，间距为 60cm，人行横道宽度为 5m，标线厚度为 2.5mm	m ²	32.630			
39	040205007003	标记	1、人行道预示标记（热熔型），厚度为 2.5mm	个	2.000			
40	040205007004	标记	1、导向箭头（直行）热熔型，厚度为 2.5mm	个	1.000			
41	040205007005	标记	1、导向箭头（右转）热熔型，厚度为 2.5mm	个	1.000			
42	040205007006	标记	1、导向箭头（直左）热熔型，厚度为 2.5mm	个	1.000			
		标志牌						
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

标段：

第 5 页，共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	040205003001	警示柱	1、钢管 140*6*1700mm 警示柱，表面贴反光膜 2、现浇 500*500*500mmC30 混凝土基础 3、预埋 300*300*8mm 钢板 4、人工挖土，机械运土 5、具体做法详见大样图	根	10.000			
44	040205004001	标志板	1、成品人行横道标志板，矩形 800*800mm 2、采用 3mm 的 3104 铝塑板制作，滑动槽和角铝用 7A04 制作 3、标志板与立柱采用抱箍连接，表面贴反光膜，含金属配件 4、具体做法详见大样图	块	3.000			
45	040205004002	标志板	1、成品限制速度（20Km/h）圆形标志板，直径为 800mm 2、采用 3mm 的 3104 铝塑板制作，滑动槽和角铝用 7A04 制作 3、标志板与立柱采用抱箍连接，表面贴反光膜，含金属配件 4、具体做法详见大样图	块	3.000			
46	040205004003	标志板	1、成品两侧变窄三角形标志板，边长为 675mm 2、采用 3mm 的 3104 铝塑板制作，滑动槽和角铝用 7A04 制作 3、标志板与立柱采用抱箍连接，表面贴反光膜，含金属配件 4、具体做法详见大样图	块	1.000			
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

标段：

第 6 页，共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	040205003002	标杆	1、埋地单柱式标志杆安装(含安装所需配件) 2、立柱Φ76*3.5*3600mm，底部螺栓及法兰固定 3、预埋地脚螺栓M16*849mm 4、现浇C15混凝土护脚800*800*200mm 5、现浇C30混凝土基础1000*800*800mm 6、柱脚包裹钢丝网Φ8@100*100mm 7、人工挖土、机械运土方 8、具体做法详见大样图	根	7.000			
		本页小计						
		合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

标段：

第 1 页，共 1 页

序 号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
1.1	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			
1.1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费		
	小计			
	小计			
	合 计			

单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程

标段：-市政部分

第 1 页，共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1.1	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目					
1.1.1	JSJ	综合脚手架					
		小计					
1.1.2	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板					
		小计					
1.1.3	WNLBZB	围尼龙编织布					
		小计					
		小计					
1	QTCSF	其他措施项目费					
1.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架					
1.1.1	041102002001	基础模板	1、基础模板	m2	115.389		
		小计					
1.2	SGPSJS	施工排水、降水					
		小计					
1.3	CLJCJK	处理、监测、监控					
		小计					
		小计					
		本页小计					
		合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分 标段： 第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			
8	工程优质费			
9	消纳费			
10	其他费用			
总计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

标段:

第 1 页, 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

第 1 页 共 2 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	不含税编制价 (元)
1	0001001	综合工日		工日	
2	0003006	综合工日	(机械用)	工日	
3	00010003	机上人工		工日	
4	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	
5	01010125	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$		t	
6	03213001-0001	柱脚包裹钢丝网	$\phi 8@100*100\text{mm}$	kg	
7	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5		t	
8	04030015	中砂		m ³	
9	04050035	碎石 20		m ³	
10	04050045	碎石 60		m ³	
11	04070045	石屑		m ³	
12	08000005-0001	芝麻灰花岗岩烧面	30mm	m ²	
13	3301401-0001	检查井镀锌板焊制井盖座	4mm 厚镀锌钢板焊制托盘, 角钢采用 L95*95*4, 四角锚固	套	
14	3301401-0002	雨水口镀锌钢板焊制井盖座	4mm 厚镀锌钢板焊制托盘, 角钢采用 L95*95*4, 四角锚固	套	
15	34110010	水		m ³	
16	34130010-0001	人行道矩形标志板	800*800*3mm, 采用 3mm3014 铝塑板制作, 滑动槽和角铝用 7A04 制作, 抱箍连接, 表面贴反光膜, 含安装配件	块	
17	34130010-0002	圆形标志板	直径 800mm, 采用 3mm3014 铝塑板制作, 滑动槽和角铝用 7A04 制作, 抱箍连接, 表面贴反光膜, 含安装配件	块	
18	34130010-0003	限速标志板	边长为 675mm, 采用 3mm3014 铝塑板制作, 滑动槽和角铝用 7A04 制作, 抱箍连接, 表面贴反光膜, 含安装配件	块	
19	36030040-0001	玻璃纤维土工格栅		m ²	
20	36070001-0001	白麻石烧面花岗岩侧石	600*250*120mm	m	
21	36210040-0001	警示柱	(含反光膜)	根	
22	36210110-0001	钢管立柱(含反光膜及安装所需的配件) 杆高 5000mm 以内	$\phi 76*3.5*3600\text{mm}$	套	
23	80010800-0001	预拌砂浆	1:2.5	m ³	
24	8001276-02	M7.5 水泥砂浆	(湿拌)	m ³	
25	8001296-02	1:2.5 水泥砂浆	(湿拌)	m ³	
26	80250350-0001	AC-13 细粒式改性沥青混凝土		m ³	
27	80250350-0002	AC-13 细粒式沥青混合料		m ³	

主要材料设备价格表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-市政部分

第 2 页 共 2 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	不含税编制价 (元)
28	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	
29	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	
30	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	
31	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	
32	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	
33	99450700	电	(机械用)	kw • h	

单位工程清单汇总表

工程名称： 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	公园一		
1.2	公园二		
1.3	公园三		
1.4	特色景墙		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
清单合计			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分

标段：

第 1 页，共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		公园一						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙面 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平	m2	48.320			
2	011204003001	块料墙面	1、景墙墙脚 1:2.5 水泥砂浆铺贴青色文化石，文化石规格：400*200*15mm	m2	10.320			
3	011204003002	块料墙面	1、景墙墙身 1:2.5 水泥砂浆铺贴仿青砖片，仿青砖片规格：235*45*8mm	m2	38.000			
4	011102001001	石材楼地面	1、铺贴芝麻灰荔枝面花岗岩地面，规格：300*600*30mm 2、20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	151.260			
5	040202011001	碎石	1、150mm 厚碎石垫层	m2	151.260			
6	粤 040202017001	水泥混凝土	1、150mm 厚 C25 素混凝土	m2	151.260			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、安砌麻石烧面侧石 A (1*w*h=600*120*250mm) 2、C15 混凝土基座	m	63.890			
8	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、安砌麻石烧面侧石 B (1*w*h=600*120*200mm) 2、C15 混凝土基座	m	14.900			
9	050305006001	条凳	1、安装麻石条凳 2、M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖凳脚 3、凳脚面铺贴 240*120*60mm 青砖 4、凳面为 1800*400*120mm 麻石条石，凳面为光面，四个侧面为自然面 5、150mm 厚碎石垫层 6、100mm 厚 C15 素混凝土 7、详细做法见施工图纸	个	3.000			
		树池砌筑						
10	粤 040202017004	水泥混凝土	1、树池基础 100mm 厚 C15 素混凝土	m2	10.739			
11	040305004001	砖砌体	1、M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖树池壁	m3	2.950			
12	040308003001	镶贴面层	1、树池壁面铺贴 100*100*10mm 青石板文化石 2、20mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆	m2	11.304			
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分

标段：

第 2 页，共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	040308003002	镶贴面层	1、树池压顶为 100mm 厚光面芝麻黑花岗岩，按形切割 2、20mm 厚 1：2.5 水泥砂浆	m2	11.304			
		公园二						
14	011102001002	石材楼地面	1、铺贴芝麻灰荔枝面花岗岩地面，规格：300*600*30mm 2、20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	175.060			
15	040202011002	碎石	1、150mm 厚碎石垫层	m2	175.060			
16	粤 040202017002	水泥混凝土	1、150mm 厚 C25 素混凝土	m2	175.060			
17	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1、安砌麻石烧面侧石 A (1*w*h=600*120*250mm) 2、C15 混凝土基座	m	58.970			
18	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1、安砌麻石烧面侧石 B (1*w*h=600*120*200mm) 2、C15 混凝土基座	m	99.300			
19	050305006006	条凳	1、安装麻石条凳 2、M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖凳脚 3、凳脚面铺贴 240*120*60mm 青砖 4、凳面为 1800*400*120mm 麻石条石，凳面为光面，四个侧面为自然面 5、150mm 厚碎石垫层 6、100mm 厚 C15 素混凝土 7、详细做法见施工图纸	个	14.000			
20	050305006004	石桌石凳	1、安装成品石桌 2、M5 水泥砂浆砌 MU10 砖桌脚 3、桌脚面铺贴 240*60*10mm 青砖 4、20mm 厚 1：2.5 水泥砂浆 5、桌面为 800*800*100mm 光面芝麻黑花岗岩，面刻中国象棋棋盘，深 3mm 6、100mm 厚 C15 素混凝土 7、详细做法见施工图纸	个	3.000			
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分

标段：

第 3 页，共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	050305006005	石桌石凳	1、安装芝麻黑花岗岩圆石凳 2、规格：D=350mm，H=500mm 3、100mm 厚 C15 素混凝土 4、详细做法见施工图纸	个	12.000			
		公园三						
22	050301005001	点风景石	1、布置黄蜡石 1 2、黄蜡石 1 尺寸： L*W*H=850*700*450mm	块	1.000			
23	050301005002	点风景石	1、布置黄蜡石 2 2、黄蜡石 2 尺寸： L*W*H=900*1100*900mm	块	1.000			
24	050301005003	点风景石	1、布置黄蜡石 3 2、黄蜡石 3 尺寸： L*W*H=1300*600*600mm	块	1.000			
25	011102001003	石材楼地面	1、铺贴芝麻灰荔枝面花岗岩地面，规格： 300*600*30mm 2、20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	169.780			
26	040202011003	碎石	1、150mm 厚碎石垫层	m2	169.780			
27	粤 040202017003	水泥混凝土	1、150mm 厚 C25 素混凝土	m2	169.780			
28	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1、安砌麻石烧面侧石 A (1*w*h=600*120*250mm) 2、C15 混凝土基座	m	37.560			
29	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1、安砌麻石烧面侧石 C (1*w*h=600*150*300mm) 2、C15 混凝土基座	m	23.340			
		特色景墙						
30	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1、安砌麻石烧面侧石 C (1*w*h=600*150*300mm) 2、C15 混凝土基座	m	36.430			
31	050301005004	点风景石	1、布置黄蜡石 2、黄蜡石尺寸： L*W*H=1600*600*500mm	块	1.000			
32	050301005005	点风景石	1、布置黄蜡石 2、黄蜡石尺寸： L*W*H=1500*800*1800mm 3、黄蜡石雕刻字，字涂红漆	块	1.000			
33	010101003001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方 2、任何深度，任何土质	m3	34.770			
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分

标段：

第 4 页，共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
34	010103001001	回填方	1、原土回填，夯实机夯实	m3	24.390			
35	010103002001	余方弃置	1、余方弃置，运距综合考虑	m3	10.380			
36	010501001001	垫层	1、现浇混凝土 垫层 2、C15 普通商品混凝土 20 石	m3	2.890			
37	010503001001	基础梁	1、现浇混凝土 基础梁 2、C30 普通商品混凝土 20 石	m3	0.960			
38	010401001001	砖基础	1、砌筑砖基础 2、M10 水泥砂浆砌筑砌筑 MU10 砖	m3	7.490			
39	010401003001	实心砖墙	1、砌筑景墙墙身 2、M10 水泥砂浆砌筑砌筑 MU10 砖	m3	6.560			
40	010502002001	构造柱	1、现浇混凝土 结构柱 2、C30 普通商品混凝土 20 石	m3	0.810			
41	010503005001	过梁	1、现浇混凝土 过梁 2、C20 普通商品混凝土 20 石	m3	0.680			
42	010503003001	异形梁	1、现浇混凝土 压顶梁 2、C20 普通商品混凝土 20 石	m3	0.840			
43	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋制作、安装，Φ10 以内圆钢	t	0.074			
44	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋制作、安装，Φ25 以内带肋钢筋（三级钢）	t	0.251			
45	011204001001	石材墙面	1、景墙墙脚 1:2.5 水泥砂浆铺贴白麻石烧面花岗岩，规格：600*450*20mm，水泥 5mm 勾缝	m2	14.940			
46	011204003003	块料墙面	1、景墙墙身 1:2.5 水泥砂浆铺贴青砖片，规格：240*60*10mm	m2	39.944			
47	011108003001	块料零星项目	1、景墙压顶 1:2.5 水泥砂浆铺贴红阶砖，规格：300*230*40mm、300*190*40mm	m2	7.224			
48	011201001002	墙面一般抹灰	1、景墙墙身 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰	m2	65.265			
49	011406001001	抹灰面油漆	1、景墙窗框边满刮腻子一遍，涂白色外墙漆 3 遍	m2	10.378			
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分

标段：

第 5 页，共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	010901001001	瓦屋面	1、景墙顶铺贴绿色琉璃瓦	m2	5.950			
51	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、安装景墙铁艺花纹，琉璃瓦窗花 2、窗花规格700*450mm，窗花中心为200*200*40mm琉璃瓦窗花，四周为20*20mm方角黑铸铁制作的花纹，花纹表面喷黑色面漆两遍 3、具体做法见施工图纸	个	5.000			
52	010807009001	窗花	1、安装景墙琉璃瓦窗花 2、窗花规格：500*500mm 3、具体做法见施工图纸	个	2.000			
53	050201012001	石碑	1、安装石碑，规格：725*283mm 2、石碑雕刻行楷体字两个，阳文 3、具体做法见施工图纸	块	1.000			
		本页小计						
		合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分

标段：

第 1 页，共 1 页

序 号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
1.1	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			
1.1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费		
	小计			
	小计			
	合 计			

单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程
-园建部分

标段：

第 1 页，共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					
1.1	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目					
1.1.1	JSJ	综合脚手架					
1.1.1.1	041101001001	墙面脚手架	1、搭设单排脚手架，高度 10m 以内	m2	103.680		
		小计					
		小计					
		小计					
2	QTCSF	其他措施项目费					
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架					
2.1.1	041102001001	垫层模板	1、垫层模板制安	m2	4.980		
2.1.2	011702005001	基础梁	1、基础梁模板制安	m2	7.968		
2.1.3	011702003001	构造柱	1、构造柱模板制安 2、支模高度 3.6m 内，周长 1.2m 内	m2	6.768		
2.1.4	011702009001	过梁	1、过梁模板制安 2、支模高度：3.6m 内，梁宽：25cm 内	m2	9.744		
2.1.5	011702007001	异形梁	1、弧形梁模板制安 2、支模高度：3.6m 内，梁宽：25cm 内	m2	6.048		
		小计					
2.2	QT001	其他费用		项	1.000		
		小计					
		本页小计					
		合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分 标段： 第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			
8	工程优质费			
9	消纳费			
10	其他费用			
总计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分

标段:

第 1 页, 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分

第 1 页 共 2 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	不含税编制价 (元)
1	00010003	机上人工		工日	
2	01010040	螺纹钢筋 φ25 以内		t	
3	01090022	圆钢 φ10 以内		t	
4	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5		t	
5	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	
6	04030015	中砂		m3	
7	04050005	碎石 20~40		m3	
8	04050025	碎石 10		m3	
9	04050045	碎石 60		m3	
10	04070045	石屑		m3	
11	04130001	标准砖 240×115×53		千块	
12	07010000-0001	仿青砖片	235*45*8mm	m2	
13	07010020-0001	青砖	240*120*60mm	m2	
14	07010020-0002	青砖片	240*60*10mm	m2	
15	07010020-0003	青石板文化石	100*100*10mm	m2	
16	07010023-0001	青色文化石	400*200*15mm	m2	
17	07050001-0001	红阶砖	300*230*40mm、300*190*40mm	m2	
18	08030050-0001	白麻石烧面花岗岩	600*450*20mm	m2	
19	08030080-0001	芝麻灰荔枝面花岗岩	600*300*30mm	m2	
20	08030080-0002	光面芝麻黑花岗岩	100mm 厚	m2	
21	08170030-0001	琉璃瓦窗花	250*250mm	m2	
22	31030160	琉璃瓦片		块	
23	31030170	琉璃瓦筒 综合		块	
24	32230001-0001	黄蜡石 1	L*W*H=850*700*450mm	t	
25	32230001-0002	黄蜡石 2	L*W*H=900*1100*900mm	t	
26	32230001-0003	黄蜡石 3	L*W*H=1300*600*600mm	t	
27	32230001-0004	黄蜡石	L*W*H=1600*600*500mm	t	
28	32230001-0005	黄蜡石	L*W*H=1500*800*1800mm	t	
29	34110010	水		m3	
30	36070001-0001	麻石侧石 A	l*w*h=600*120*250mm	m	
31	36070001-0002	麻石侧石 B	l*w*h=600*120*200mm	m	
32	36070001-0003	麻石侧石 C	l*w*h=600*150*300mm	m	

主要材料设备价格表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-园建部分

第 2 页 共 2 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	不含税编制价 (元)
33	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	
34	80010675	预拌水泥砂浆 M5		m3	
35	80010690	预拌水泥砂浆 M10		m3	
36	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	
37	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	
38	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	
39	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	
40	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	
41	99450700	电	(机械用)	kw·h	
42	ZC-0001	麻石条	1800*400*120mm	个	
43	ZC-0002	光面芝麻黑花岗岩石桌	800*800*100mm	个	
44	ZC-0003	芝麻黑花岗岩石凳	D=350mm, H=500mm	个	
45	ZC-0004	铁艺花纹琉璃瓦窗花	窗花规格 700*450mm, 窗花中心为 200*200*40mm 琉璃瓦窗花, 四周为 20*20mm 方角黑铸铁制作的花纹	个	
46	ZC-0005	芝麻灰荔枝面石碑	20mm 厚	块	

单位工程清单汇总表

工程名称： 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	绿化地整理		
1.2	栽植乔灌木		
1.3	栽植地被、花卉		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
清单合计			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分

标段：

第 1 页，共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		绿化地整理						
1	050101009001	种植土回(换)填	1、回填种植土	m3	100.000			
2	050101007001	清除地被植物	1、清除地被，杂草，清表土 20cm 厚 2、杂草，废土外运，运距综合考虑	m2	402.000			
3	050101001001	砍伐乔木	1、清除原有树木，乔木 2、树木外运，运距综合考虑	株	36.000			
		栽植乔灌木						
4	050102001001	栽植乔木	1、种植大腹木棉 2、规格：高度 500-550cm，胸径 21-22cm，冠幅 280-320cm，假植苗，全冠苗，≥5 级分枝，造型优美，树形挺拔，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	2.000			
5	050102001002	栽植乔木	1、种植红花羊蹄甲 2、规格：高度 350-380cm，胸径 9-10cm，冠幅 250-280cm，假植苗，全冠苗，造型优美，树形挺拔，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	11.000			
6	050102001003	栽植乔木	1、种植红花鸡蛋花 2、规格：高度 300-330cm，地径 8-9cm，冠幅 180-220cm，假植苗，全冠苗，分枝点≤100cm，4-5 级分枝，造型优美，树形挺拔，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	8.000			
7	050102001004	栽植乔木	1、种植细叶紫薇 2、规格：高度 750-800cm，胸径 29-30cm，冠幅 420-450cm，假植苗，低分枝，全冠苗，造型优美，树形挺拔，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	2.000			
8	050102002001	栽植灌木	1、种植桂花 A 2、规格：高度 200-220cm，冠幅 120-150cm，袋苗，球形，造型优美，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	1.000			
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分

标段：

第 2 页，共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	050102002002	栽植灌木	1、种植桂花 B 2、规格：高度 120-140cm，冠幅 80-100cm，袋苗，球形，造型优美，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	7.000			
10	050102002005	栽植灌木	1、种植塔型火山榕 2、规格：高度 160-180cm，冠幅 100-110cm，袋苗，塔形，造型优美，树形挺拔 3、养护 12 个月	株	2.000			
11	050102002006	栽植灌木	1、种植苏铁 2、规格：高度 120-130cm，冠幅 130-150cm，袋苗，造型优美 3、养护 12 个月	株	2.000			
12	050102002007	栽植灌木	1、种植旅人蕉 2、规格：高度 280-320cm，冠幅 150-180cm，袋苗，造型优美，形态舒展 3、养护 12 个月	株	2.000			
13	050102002004	栽植灌木	1、种植红继木球 2、规格：高度 60-80cm，冠幅 60-80cm，袋苗，枝冠球形，造型优美，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	7.000			
14	050102002003	栽植灌木	1、种植黄榕球 2、规格：高度 100-120cm，冠幅 100-120cm，袋苗，枝冠球形，造型优美，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	6.000			
15	050102002008	栽植灌木	1、种植琴叶珊瑚 2、规格：高度 80-100cm，冠幅 60-70cm，袋苗，枝冠球形，造型优美，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	3.000			
16	050102002009	栽植灌木	1、种植海桐球 2、规格：高度 80-100cm，冠幅 80-100cm，袋苗，枝冠球形，造型优美，冠幅饱满 3、养护 12 个月	株	1.000			
		栽植地被、花卉						
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分

标段：

第 3 页，共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	050102003001	栽植竹类	1、种植刚竹 2、规格：苗高 330-350cm，种植密度 9 杆/m2，假植苗，形态优美，单轴散生 3、绿化养护管理时间为 12 个月	m2	9.000			
18	050102008002	栽植花卉	1、种植红鸟蕉 2、规格：苗高 30-35cm，冠幅 25-30cm，密度 16 袋/m2，7 斤袋，自然形态，枝叶结构紧密 3、绿化养护管理时间为 12 个月	m2	7.000			
19	050102008001	栽植花卉	1、种植风雨花 2、规格：苗高 10-15cm，冠幅 10-15cm，密度 36 袋/m2，3 斤袋，自然形态 3、绿化养护管理时间为 12 个月	m2	33.000			
20	050102008003	栽植花卉	1、种植鸭脚木 2、规格：苗高 25-30cm，冠幅 20-25cm，密度 25 袋/m2，5 斤袋，自然形态，枝叶结构紧密 3、绿化养护管理时间为 12 个月	m2	86.000			
21	050102008004	栽植花卉	1、种植大叶龙船花 2、规格：苗高 20-25cm，冠幅 15-20cm，密度 25 袋/m2，5 斤袋，自然形态，枝叶结构紧密 3、绿化养护管理时间为 12 个月	m2	66.000			
22	050102008005	栽植花卉	1、种植亮叶朱蕉 2、规格：苗高 30-35cm，冠幅 20-25cm，密度 25 袋/m2，5 斤袋，自然形态 3、绿化养护管理时间为 12 个月	m2	2.700			
23	050102008006	栽植花卉	1、种植金边山菅兰 2、规格：苗高 20-25cm，冠幅 18-20cm，密度 25 袋/m2，5 斤袋，自然形态 3、绿化养护管理时间为 12 个月	m2	2.000			
		本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分

标段：

第 4 页，共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	050102012001	铺种草皮	1、铺种台湾草 2、规格：30*30cm/件，无缝满铺，不漏土 3、绿化养护管理时间为 12 个月	m2	402.000			
25	050201003001	散置砾石	1、散铺砾石 2、灰色砾石，直径 1-3cm，铺装厚度 5cm	m2	20.000			
		本页小计						
		合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分

标段：

第 1 页，共 1 页

序 号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 （元）
1	绿色施工安全防护措施费			
1.1	按系数计算的安全文明施工费			
1.1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费		
	小计			
	小计			
	合 计			

单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程
-绿化部分

标段：

第 1 页，共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1. 1	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工费					
		小计					
1	QTCSF	其他措施项目费					
1. 1	SMZCJCSRSGDS ZYFHPGC	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
1. 1. 1	050403001001	树木支撑架	1、乔木竹支撑，四脚撑 2、竹支撑规格：竹长 5m，直径 5-6cm	株	13. 000		
		小计					
1. 2	QT001	其他费用		项	1. 000		
		小计					
		本页小计					
		合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分 标段： 第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			
8	工程优质费			
9	消纳费			
10	其他费用			
总计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分

标段:

第 1 页, 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分

第 1 页 共 2 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	不含税编制价 (元)
1	00010003	机上人工		工日	
2	04030015	中砂		m3	
3	04030015-0001	砾石	灰色，直径 1-3cm	m3	
4	04090155	熟耕土(松方)		m3	
5	04090175	通用种植土(松方)		m3	
6	32010050-0001	红花羊蹄甲	高度 350-380cm，胸径 9-10cm，冠幅 250-280cm	株	
7	32010050-0002	红花鸡蛋花	高度 300-330cm，地径 8-9cm，冠幅 180-220cm	株	
8	32010120-0001	大腹木棉	高度 500-550cm，胸径 21-22cm，冠幅 280-320cm	株	
9	32010130-0001	细叶紫薇	高度 750-800cm，胸径 29-30cm，冠幅 420-450cm	株	
10	32030020-0001	红继木球	高度 60-80cm，冠幅 60-80cm	丛	
11	32030020-0002	琴叶珊瑚	高度 80-100cm，冠幅 60-70cm	丛	
12	32030030-0001	桂花 B	高度 120-140cm，冠幅 80-100cm	丛	
13	32030030-0002	海桐球	高度 80-100cm，冠幅 80-100cm	丛	
14	32030040-0001	塔型火山榕	高度 160-180cm，冠幅 100-110cm	丛	
15	32030040-0002	黄榕球	高度 100-120cm，冠幅 100-120cm	丛	
16	32030050-0001	桂花 A	高度 200-220cm，冠幅 120-150cm	丛	
17	32030050-0002	苏铁	高度 120-130cm，冠幅 130-150cm	丛	
18	32030060-0001	旅人蕉	高度 280-320cm，冠幅 150-180cm	丛	
19	32070001-0001	风雨花	苗高 10-15cm，冠幅 10-15cm，密度 36 袋/m2	株	
20	32070001-0002	大叶龙船花	苗高 20-25cm，冠幅 15-20cm，密度 25 袋/m2	株	
21	32070001-0003	金边山菅兰	苗高 20-25cm，冠幅 18-20cm，密度 25 袋/m2	株	
22	32070050-0001	台湾草	件装 30cm×30cm/件	m2	
23	32070130-0001	鸭脚木	苗高 25-30cm，冠幅 20-25cm，密度 25 袋/m2	株	
24	32070130-0002	亮叶朱蕉	苗高 30-35cm，冠幅 20-25cm，密度 25 袋/m2	株	
25	32070140-0001	红鸟蕉	苗高 30-35cm，冠幅 25-30cm，密度 16 袋/m2	株	
26	32110100-0001	刚竹	苗高 330-350cm，种植密度 9 杆/m2	株	
27	34110010	水		m3	

主要材料设备价格表

工程名称：仙塘村环村路理学路段道路改造工程-绿化部分

第 2 页 共 2 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	不含税编制价 (元)
28	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	
29	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	
30	99450700	电	(机械用)	kw·h	